

采购合同

合同编号: YCTU2026-JJ-07054

项目名称: 通榆校区北园2#、8#宿舍楼新增门禁项目

甲方: (买方) 盐城师范学院

乙方: (卖方) 江苏景聚弘智能科技有限公司

甲、乙双方根据 通榆校区北园2#、8#宿舍楼新增门禁 项目 竞价网竞价 的结果, 签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称: 门禁设备

1.2 型号规格: 详见项目需求及清单 (如不一致, 以清单为准)

1.3 数量 (单位): 详见项目需求及清单 (如不一致, 以清单为准)

二、合同金额

2.1 本合同金额为 (大写): 人民币 陆万柒仟贰佰陆拾元整 (¥67260.00)。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 除非甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则, 乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和其他工业产权等知识产权的权利主张。一旦出现侵权, 乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。否则, 乙方承担由此引起的一切损失。

六、履约保证金

6.1 在本合同签署之前, 乙方应交纳合同金额的 5% 作为本合同的履约保证金。在项目按

本合同规定验收合格后10个工作日内，甲方应一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）无息退还乙方。

6.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应自出具之日起不短于合同履行期限结束之日。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

6.3 上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

6.4 如乙方未能履行本合同规定的义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需继续承担相应赔偿责任。

6.5 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得由他人替代供应，即不得转包。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转包和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，乙方承担本合同15.4约定的违约责任。

八、质保期

8.1 质保期 1 年。（自交货验收合格之日起计），项目中如包含软件系统，则质保期内提供免费升级服务。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：乙方须在签订合同后 15 个工作日内完成全部内容的供应、安装、调试工作，并通过甲方的验收。

9.2 交货方式：送货到甲方指定地点并安装调试

9.3 交货地点：送货到盐城师范学院通榆校区

十、货款支付

10.1 付款方式：乙方（供货方）按照招标文件和合同的要求交货，经甲方（采购方）验收合格后10个工作日内，单据齐全，支付合同总额度的 95%，其余 5% 作为质保金，在质保期结束后经甲方使用单位确认无质量、服务问题，一次性付清（无息）。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 乙方提供7*24服务，在接到用户的服务响应需求后，应在2小时内进行响应，紧急情况下维修人员须在1小时内赶到现场。

12.7 乙方提供核心部件的备品备件，以保证质保期结束后的1年内的维修和更换，且售价不得高于同期市场价格。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物,甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方,以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.05%向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日0.6%向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。

15.4 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同,乙方承担违约责任。

十六、不可抗力

16.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 发生不可抗力的一方，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的相应证据。

16.3 不可抗力延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城经济技术开发区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

18.3 本合同正本一式4份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执2份。

附件1：清单

甲方（公章）：盐城师范学院	乙方（公章）：江苏景聚弘智能科技有限公司
单位地址：盐城市经济开发区希望大道南路2号盐城师范学院新长校区	单位地址：江苏盐城市盐都区大数据产业园创新大厦北楼805
法定代表人 或授权代理人（签名）：杨日晨	法定代表人 或授权代理人（签名）：王高
项目负责人（签名）：杨日晨	电话：13905108668
项目技术代表（签名）：王高	
开户银行：中国工商银行盐城建军东路支行	开户银行：招商银行股份有限公司盐城青年路支行
账号：1109660609000007160	账号：515901549910008
合同审核人（签名）：苗永峰	签订日期：2026年8月8日

附件1:

清 单

序号	名称	品牌/规格型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	人员通道 (左)	海康威视 / DS-K6B 236YXB H-L	机身应具备牢固安装的结构, 顶盖及侧盖钢制板材厚度应$\geq 1.0\text{mm}$, 偏差: $1.0\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$, 其他部分钣金厚度应$\geq 0.8\text{mm}$, 偏差: $0.8\text{mm} \pm 0.08\text{mm}$ 单电机 ★设备应采用 4 个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器, 无需收发对齐 设备的无故障运行次数应不低于 800 万次。 ★设备应采用一体式外观结构, 闸机出厂内置人脸识别摄像头, 且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm, 具有防强光逆光等效果。 ★单侧通道应能独立使用, 应具有雷达探测识别开门功能 ★一组通道调试应仅需要登陆一个设备 IP, 来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能, 参数配置包括但不限于人员权限 (包括卡片、人脸权限) 管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等 ★设备应能通过 PC 和手机登录设备的 WEB 管理界面, 实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数, 最大同时支持 16 台设备 ★设备应支持手机连接设备 wifi 热点和 NFC 通过手机 WEB 登录和 PC 通过 web 登录实现调试, 包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看 (设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等)、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置 (亮度调节、灯光亮度自适应功能等等) 等功能 ★设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 ★单侧通道应能独立使用, 应具有雷达探测识别开门功能 设备采用直流无刷伺服电机, 霍尔传感器及平行减速齿轮 设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达, 启用红外应急模式, 仍能正常工作设备应支持指定任意一个激光雷达, 当人员通过该激光雷达后应立即执行关门动作 ★设备应支持通过平板, 对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能,	台	3	7200	21600

			应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位设备应离线支持 100000 个用户（用户权限应能配置为管理员），100000 个人脸特征，200000 张卡片容量，100000 笔记录存储以闸机入口端为人员站立位置，垂直方向应可识别人员高度不低于 1945mm,水平方向以右侧闸机为测量起始点，最大应可识别距离不小于 843mm 设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理系统应支持当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时、未认证闯入设备内被激光雷达感知超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、胁迫卡和胁迫码、非授权卡刷卡时报警；设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO 信号联动输出），同时上传报警事件设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于 IK07，其他部分应不低于 IK08 <u>供货时须提供由国家认可的、具备安防产品检测资质的第三方检测机构出具的有效检验报告，报告内容须覆盖本采购文件标注“★”的关键技术参数。</u> ★产品供应商应具有符合 ISO/IEC27701:2019 要求的隐私信息管理体系认证				
2	人员通道（右）	海康威视 / DS-K6B 236YXB H-R	机身应具备牢固安装的结构，顶盖及侧盖钢制板材厚度应$\geq 1.0\text{mm}$,偏差: $1.0\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$，其他部分钣金厚度应$\geq 0.8\text{mm}$,偏差: $0.8\text{mm}\pm 0.08\text{mm}$ 单电机 ★设备应采用 4 个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐 设备的无故障运行次数应不低于 800 万次。 ★设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm，具有防强光逆光等效果。	台	3	7200	21600

		★单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能 ★一组通道调试应仅需要登陆一个设备 IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等 ★设备应能通过 PC 和手机登录设备的 WEB 管理界面，实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持 16 台设备 ★设备应支持手机连接设备 wifi 热点和 NFC 通过手机 WEB 登录和 PC 通过 web 登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能 ★设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能 ★单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作设备应支持指定任意一个激光雷达，当人员通过该激光雷达后应立即执行关门动作 ★设备应支持通过平板，对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位设备应离线支持 100000 个用户（用户权限应能配置为管理员），100000 个人脸特征，200000 张卡片容量，100000 笔记录存储以闸机入口端为人员站立位置，垂直方向应可识别人员高度不低于 1945mm,水平方向以右侧闸机为测量起始点，最大应可识别距离不小于 843mm 设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理系统应支持当连续若干次在目标信息识读设备或			
--	--	---	--	--	--

			管理/控制部分上实施错误操作时、未认证闯入设备内被激光雷达感知超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、胁迫卡和胁迫码、非授权卡刷卡时报警：设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO 信号联动输出），同时上传报警事件设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于 IK07，其他部分应不低于 IK08 <u>供货时须提供由国家认可的、具备安防产品检测资质的第三方检测机构出具的有效检验报告，报告内容须覆盖本采购文件标注"★"的关键技术参数。</u> ★产品供应商应具有符合 ISO/IEC27701:2019 要求的隐私信息管理体系认证				
3	人员通道（中）	海康威视 / DS-K6B 236YXB H-M	机身应具备牢固安装的结构，顶盖及侧盖钢制板材厚度应$\geq 1.0\text{mm}$，偏差：$1.0\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$，其他部分钣金厚度应$\geq 0.8\text{mm}$，偏差：$0.8\text{mm}\pm 0.08\text{mm}$ 双电机 ★设备应采用 4 个自收自发的应能支持室外使用的激光雷达探测器，无需收发对齐 设备的无故障运行次数应不低于 800 万次。 ★设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部 100mm，具有防强光逆光等效果。 ★单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能 ★一组通道调试应仅需要登陆一个设备 IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能，参数配置包括但不限于人员权限（包括卡片、人脸权限）管理、开关门速度配置、进出两个人脸设备的参数配置等 ★设备应能通过 PC 和手机登录设备的 WEB 管理界面，实现设备的批量激活、批量设置网络参数和功能参数，最大同时支持 16 台设备 ★设备应支持手机连接设备 wifi 热点和 NFC 通过手机 WEB 登录和 PC 通过 web 登录实现调试，包括但不限于进行人员权限管理、参数设置、设备器件状态查看（设备容量、从通道通讯状态、红外探测器输入输出状态、读卡器状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门翼状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效配置（亮度调节、灯光亮度自适应功能等等）等功能 ★设备应能仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步通讯与网络通讯功能	台	1	9800	9800

			★单侧通道应能独立使用，应具有雷达探测识别开门功能设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作设备应支持指定任意一个激光雷达，当人员通过该激光雷达后应立即执行关门动作 ★设备应支持通过平板，对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式设备应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位设备应离线支持 100000 个用户（用户权限应能配置为管理员），100000 个人脸特征，200000 张卡片容量，100000 笔记录存储以闸机入口端为人员站立位置，垂直方向应可识别人员高度不低于 1945mm,水平方向以右侧闸机为测量起始点，最大应可识别距离不小于 843mm 设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，提示模式应分为提醒模式或强制模式，且应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能系统应能对门的开启方式，卡（人脸、二维码）的各种使用权限进行组合设置，实现多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门等不同场景的权限管理；设备应支持普通、来宾、胁迫、非授权名单等多种用户类型权限设置设备应支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理，支持 64 个假日组管理，支持 128 周计划管理；支持常开、常闭时段管理系统应支持当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时、未认证闯入设备内被激光雷达感知超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、激光雷达被阻挡超过设置时间时、胁迫卡和胁迫码、非授权卡刷卡时报警；设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能设备应支持单通道反潜回、多通道跨主机反潜回功能，且当检测到任意一种反潜回报警时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO 信号联动输出），同时上传报警事件设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于 IK07，其他部分应不低于 IK08 <u>供货时须提供由国家认可的、具备安防产品检测资质的第三方检测机构出具的有效检验报告，报告内容须覆盖本采购文件标注"★"的关键技术参数。</u> ★产品供应商应具有符合 ISO/IEC27701:2019 要求的隐私信息管理体系认证				
4	钢管门翼	海康威视	钢管门翼套件一对 包含门翼固定螺钉	个	4	800	3200

	套 装						
5	按 键 式 遥 控 器	海康威视 /DS-K7R 06-868	通信距离: 15m 以上 电池寿命: 400 天 (以 100 次/天使用频次) 通信频率: 868MHz 工作温度: -10 °C ~ 55 °C 工作湿度: 10% ~ 90% (在不凝结水滴状态下) 外观尺寸: 64mm × 35 mm × 11.2 mm 防护等级: IP32 重量: 毛重: 35g; 净重: 15.5g 供电方式: 3V CR2032 纽扣电池 有出厂合格证书和使用说明书。	个	3	120	360
6	护 栏	国优 304 不锈钢	采用不锈钢材质, 每套高度 1m, 按照实地测量宽度总长度 不低于 15m (不规则护栏, 需现场测量), 含锁;	套	2	3000	6000
7	交 换 机	TP-LINK /TL-SF1 006LP	4 口 POE 百兆交换机	台	3	200	600
8	光 纤 收 发 器	TP LINK/TL FC311A 3 / TL FC311B 3	千兆单模双纤 1 光 1 电 光纤: 单模 9/125μm (室外皮线、光缆通用) 接口: 光口: SC 大方口 电口: RJ45 网口 (10/100/1000M 自适应)	对	1	300	300
9	网 线 和 电 源 线	国优	电源线 RVV2*1.0, 六类网线。	米	100	8	800
10	辅 材	国优	配管 PVCΦ20 , 地面开槽。长度约 40 米左右。	项	1	2000	2000
11	安 装 调 试		1.产品安装调试 2.对接到学校现有的管理系统。	项	1	1000	1000
合计		大写: 陆万柒仟贰佰陆拾元整 (¥67260.00)					